R04

MŰVELŐDÉSI HÁZ LÉPCSŐHÁZ ÉS
HIVATALI ÉPÜLET FELETTI KIÁLLÍTÓTEREM CSATLAKOZÁSÁNAK RÉSZLETTERVE



lh1 lépcsőházi födémszerkezet
- 1 cm kerámia padlóburkolat + ragasztó
- 0,5 cm kiegyenlítő réteg
- 16 cm monolit vb. födémlemez
- 1 cm vakolat

lh2 lépcsőházi zárófödém - hőszigetelt tetőzug
- 15 cm fióktartók (fa gerendázat acéltartók közt) közöttük 15 cm hőszigetelés (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
- 1 rtg párazáró fólia-rendszer
- 3 cm hordlécezet - installációs lécváz
- 2,5 cm RF gipszkarton burkolat 2 rtg.

1 KIÁLLÍTÓTÉR ÉS ELŐTÉR
- 7 cm MATT felületűre csiszolt vasalt betonpadló (kopásálló, pormentes, dilatált)
- 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés, 0,09 mm vastag
- 3 cm EPS LH T4 33/30 lépéshangszigetelő lemez
- 3 cm EPS 150 szigetelőlemez perlitbeton házagkitöltéssel (padozatban vezetett -aljzatra fektetett- vezetékek magasságában)
- 14 cm monolit vasbeton lemez
- 1 rtg fólia elválasztó réteg -techn. szigetelés
- 3 cm rugalmas hangszigetelő lemez
- 1 cm homok aljzatkiegyenlítés meglévő födém - kb 30 cm (nem feltárható)

6 hőszigetelt tetőszerkezet - 18°-os tető
- cserépfedés
- 3 cm tetőléc
- 5 cm ellenléc
- 1 rtg páraáteresztő tetőfólia
- 10 cm 5/10 keresztpallók, közöttük 10 cm hőszigetelés (pl. Domo Plus üveggyapot filc)
- 20 cm szarufák közöttük 20 cm hőszigetelés (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
- 1 rtg lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
- 3 cm hordlécezet - installációs lécváz
- 2,5 cm 2 rtg RF gipszkarton

Rajz név
RÉSZLETRAJZOK R04

Rajz léptéke
1:20

Megjegyzések:

A részletterveken az érthetőbb szerkezeti megjelenítés miatt néhány hőszigetelést jelölő kitöltés megszakításokkal lett ábrázolva!

A tetőeresz mögött a könnyűszerkezetes parapetfal homlokzati hőszigetelését az ácsszerkezetek elkészülte után, tetőfóliázás előtt kell elvégezni!

Az építési engedélyezési terven szerepelő helyiség-méretek a kiviteli terveken változhatnak a részletesebb kidolgozottság és a szakági tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A terven jelölt méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszinen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalmát vagy egyes részeit megváltoztatni vagy máshol felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
–
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Aláírások:

Tervező:
Architline Design Kft.
Horváth Tibor építész tervező
É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005 +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Tervező aláírása:

POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás

Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15. hrsz: 779/2,

Terv állapota: végleges terv
Nyomtatva: 2017. 12. 13. 18:01
Dátum: 2017:09-11
Tervlap azonosító (ID): E13